



## **Aanmelden laswerk:**

- Aanmelden van laswerkzaamheden dient vijf werkdagen van te voren te geschieden (bij aanmelding van laswerk gaat u accoord met alle laskosten en voorrijkosten ea.)
- Er worden enkel laswerkzaamheden uitgevoerd in voegenbanden welke door Schrumpf Bouwstoffen zijn geleverd.

## **Vóór aanvang laswerkzaamheden:**

- Het voegenband dient minimaal 1 dag voor aanvang laswerkzaamheden op de benodigde plaats te worden uitgerold en op maat te worden gelegd.
- Wanneer UB/K-voegenband wordt toegepast of een ander type hoekvoegenband dient men dit NIET in te snijden, vast te maken of op maat te snijden als hier nog in gelast moet worden.

## **Vorbereidingen door opdrachtgever in het werk:**

### **PVC-/ Tricomere voegenband**

- Ter hoogte van de las dient het voegenband aan beide zijden 2,5 meter vrij te liggen (beslist niet tussen ijzer of ingekist) Deze ruimte is nodig om de benodigde lassen uit te voeren. Indien deze ruimte er niet is, kunnen wij op de dan uitgevoerde lassen geen garantie verstrekken.
- Wanneer benodigd, dient de onderkist geplaatst te zijn voor de maatvoering van het voegenband.
- De benodigde overlap van het materiaal tbv de las = 1,5 voegenbandbreedte

### **Rubber-voegenbanden**

- Ter hoogte van de las dient het voegenband aan beide zijden 2,5 meter vrij te liggen (beslist niet tussen ijzer of ingekist) Deze ruimte is nodig om de benodigde lassen uit te voeren.
- Wanneer benodigd, dient de onderkist geplaatst te zijn voor de maatvoering van het voegenband.
- De benodigde overlap van het materiaal tbv de las = 10 cm

## **Werklocatie:**

- Op de werklocatie waar de laswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, dient een vrij belopen ruimte te zijn van 2 x 2 meter.
- Het bouwterrein (en werklocatie) dient aan alle eisen inzake de Arbowet / Veiligheidsvoorschriften te voldoen.
- Stroomvoorziening dient binnen een redelijke afstand (max. 50 meter ) aanwezig te zijn.
- Indien de laswerkzaamheden in een (af)gesloten ruimte moeten worden uitgevoerd, dient de opdrachtgever te zorgen voor voldoende verlichting, ventilatie en mangatbewaking.
- Op het bouwterrein dient een parkeerplaats aanwezig te zijn in redelijke nabijheid van de werklocatie voor parkeren van bedrijfsauto tbv bereikbaarheid gereedschap en materiaal.

## **Aantal lassen:**

Op een volledige werkdag (8 uur) kunnen ca. 8 lassen in PVC-voegenbanden (350 mm breed) of ca. 5 lassen in rubbervoegenbanden worden gemaakt (uitgaande van normale omstandigheden)

## **Verstrekken opdrachtbon:**

De uitvoerder is verplicht de uitgevoerde werkzaamheden te controleren met betrekking tot maatvoering en het aantal uitgevoerde lassen. Na controle dient de bon van de lasmonteurs getekend te worden en een door de opdrachtgever te verstrekken opdrachtbon ivm facturatie (uiterlijk 1 dag later aan te leveren door opdrachtgever)

## **Veiligheid:**

De laswerkzaamheden worden in uw opdracht door ons uitgevoerd op uw locatie – wij gaan er vanuit dat de werkplek voor onze lasmonteurs voldoet aan de huidige eisen en richtlijnen voor Veilig Werken (Arbowet).

## **Algemeen:**

Indien de opdrachtgever, op welke wijze ook, van bovengenoemde voorschriften wenst af te wijken, vernemen wij dit graag vóór uitvoering van de betreffende laswerkzaamheden.

Wijzigingen voorbehouden - De kosten inzake laswerkzaamheden zijn bij u bekend – tevens zijn op alle leveringen, offertes de algemene voorwaarden van Schrumpf Bouwstoffen van toepassing – deze zijn reeds aan u overhandigd.

